

| | Produktionskøkken med område til pædagogisk madlavning brutto 116 m ² Pris, dkk, ekskl. Moms | Produktionskøkken uden område til pædagogisk madlavning brutto 100 m ² Pris, dkk, ekskl. Moms |
|---|--|---|
| Skure mv. | | |
| | Overdækket aflåste affaldsskure | 30.000 |
| | Overdækket aflåste vareindleveringsområde | 15.000 |
| | Nyt cykelskur som eksisterende | 30.000 |
| | | 75.000 |
| Klargøring af byggefelt | | |
| (10) 1 | Klargørelse af grund, bortkørsel af jord mv. | 10.000 |
| (10) 2 | Nedrivning af cykelskur | 5.000 |
| (10) 3 | Bortskaffelse af kastanjetræ | 10.000 |
| | | 25.000 |
| Tilbygning | | |
| (12)1 | Fundament | 25.000 |
| (13)1 | terrændæk | 140.000 |
| (21)1 | lette ydervægge | 175.000 |
| (27)1 | påtag, inkl. tagrender og nedløb | 250.000 |
| (31)1 | Vinduer, 8 stk/6 stk | 26.000 |
| (31)2 | Yderdør, 2 stk branddør med ABDL | 18.000 10.000 |
| (42)1 | Indv. Vægge, fliser, malerbehandl. mv. | 150.000 |
| (43)1 | Skridsikre vinylgulve | 45.000 |
| (45)1 | Hygiejnelofter | 80.000 |
| | | 919.000 |
| (50)1 | Nye ledninger i jord, fedtudskiller | 142.100 |
| (50)2 | Nye ledninger i jord, inkl. tv-inspektion | 117.000 |
| (52)1 | VVS, bygning, vand og varme | 175.000 |
| (52)2 | Emfang ovn/komfur mm | 100.000 |
| (57)1 | Ventilation, kanaler, anlæg | 407.000 |
| | | 941.100 |
| (69)9 | El-installationer(anslået) | 450.000 |
| | | 450.000 |
| Inventar | | |
| (79)1 | Se projekt fra Kbhs madhus | 660.000 |
| | | 660.000 |
| Tilpasning af indvendige overflader i eksisterende køkkener i Krogen og Stenen | | |
| | demontering af eksisterende køkkeninventar | 20.000 |
| | Malerbehandling af vægge, inkl. nedtagning af fliser | 30.000 |
| | nye lioleumsgulve | 24.000 |
| | Nye gipspladelofter, nedtagning af hygiejne lofter | 32.000 |
| | | 106.000 |
| | | 53.000 |
| I alt 116 m² produktionskøkken inkl. område på 15 m² til pædagogisk madlavning ,dkk ekskl. moms | | |
| | | 3.176.100 |
| I alt 100 m² produktionskøkken ekskl. Område på 15 m² til pædagogisk madlavning, dkk ekskl. Moms | | |
| | | 2.945.100 |
| Byggeplads, inkl. vinterforanstaltninger (8%) | | |
| | | 254.088 |
| Håndværkerudgifter, inkl. byggeplads mv | | |
| | | 3.430.188 |
| Omkostninger, teknikerbidrag mv.(15 %) | | |
| | | 514.528 |
| I alt, kr. ekskl. Moms | | |
| | | 3.944.716 |
| | | 3.657.814 |

| | | 85 m ² netto ombygning og 56 m ² brutto ny forbindelsesgang gangareal Pris, dkk, ekskl. Moms | |
|--|---|--|---------|
| | Skure mv. | | |
| | Overdækket aflåste affaldsskure | 30.000 | |
| | Overdækket aflåste vareindleveringsområde | 15.000 | |
| | Nyt cykelskur som eksisterende | 30.000 | |
| | | | 75.000 |
| | Klargøring af byggefelt | | |
| (10) 1 | Klargørelse af grund, bortkørsel af jord mv. | 10.000 | |
| (10) 2 | Nedrivning af cykelskur | 5.000 | |
| (10) 3 | Bortskaffelse af kastanjetræ | 10.000 | |
| | | | 25.000 |
| | Ny passage fra grupperum til fællesareal, 32 + 24 m² | | |
| (12)1 | Fundament | 20.000 | |
| (13)1 | terrændæk | 80.000 | |
| (21)1 | lette ydervægge | 50.000 | |
| (27)1 | paptag, inkl. tagrende og nedløb | 120.000 | |
| (31)1 | Vinduer, 4 stk | 20.000 | |
| (31)2 | Yderdør, 2 stk | 18.000 | |
| (42)1 | Indv. Vægge, malerbehandl. mv. | 80.000 | |
| (43)1 | Linoleumsgulve | 30.000 | |
| (45)1 | Akustiklofter | 30.000 | |
| | | | 448.000 |
| | Produktionskøkken | | |
| (42)2 | Indv. Vægge, fliser, malerbehandl. mv. | 130.000 | |
| (43)2 | Skridsikre vinylgulve, inkl. demontering af eksist. | 40.000 | |
| (45)3 | Hygiejnelofter, inkl. nedtagning af eksist. | 70.000 | |
| | Ny indvendig væg, brandsektionsvæg | 26.000 | |
| | Døre med ABDL, 3 stk | 30.000 | |
| | | | 296.000 |
| (50)1 | Nye ledninger i jord | 131.000 | |
| (50)2 | Tv-inspektion | 10.000 | |
| (52)1 | VVS, bygning, vand og varme | 150.000 | |
| (52)2 | Emfang ovn/komfur mm | 100.000 | |
| (57)1 | Ventilation, kanaler, anlæg | 340.000 | |
| (69)9 | El-installationer(anslået) | 350.000 | |
| | | | 731.000 |
| | | | 350.000 |
| | Inventar | | |
| (79)1 | Se projekt fra Kbhs madhus | 660.000 | |
| | | | 660.000 |
| | Tilpasning af indvendige overflader i eksisterende køkkener i Krogen og Stenen | | |
| | demontering af eksisterende køkkeninventar | 10.000 | |
| | Malerbehandling af vægge, inkl. nedtagning af fliser | 15.000 | |
| | nye lioleumsgulve | 12.000 | |
| | Nye gipspladelofter, nedtagning af hygiejne lofter | 16.000 | |
| | | | 53.000 |
| I alt 116 m² produktionskøkken inkl. område på 15 m² til pædagogisk madlavning ,dkk ekskl. moms | | 2.638.000 | |
| Byggeplads, inkl. vinterforanstaltninger (8%) | | 211.040 | |
| Håndværkerudgifter, inkl. byggeplads mv | | 2.849.040 | |
| Omkostninger, teknikerbidrag mv.(15 %) | | 427.356 | |
| I alt, dkk ekskl. Moms | | 3.276.396 | |